
kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego -ul.Drzeczkowska w Osiecznej
ADRES INWESTYCJI : Drzeczkowska w Osiecznej
INWESTOR : Gmina Osieczna
ADRES INWESTORA : 64-113 Osieczna ul.Powstańców Wlkp. 6
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

bez robót rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		szafka oświetlenia ulicznego SO i zasilanie			
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 5*0.7*0.4	m ³ m ³	 1.400	
				RAZEM	1.400
2	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 1.4	m ³ m ³	 1.400	
				RAZEM	1.400
3	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 2*5	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 d.1 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 8-10 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.1 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²) 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.1 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 0401-04	szafka oświetlenia ulicznego SO 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	nz d.1	obsługa geodezyjna 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	nz d.1	Wyłączenie linii kablowej NN 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	nz d.1	Dopuszczenie do prac przez EP S.A. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		oświetlenie Drzeczkowska			
16	KNNR 5 d.2 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 353*0.7*0.4	m ³ m ³	 98.840	
				RAZEM	98.840
17	KNNR 5 d.2 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 98.84	m ³ m ³	 98.840	
				RAZEM	98.840
18	KNNR 5 d.2 0703-01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III 1.5*0.6*0.6*8	m ³ m ³	 4.320	
				RAZEM	4.320

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 d.2 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 353	m m	 353.000	
				RAZEM	353.000
20	KNNR 5 d.2 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 353+8*2	m m	 369.000	
				RAZEM	369.000
21	KNNR 5 d.2 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
22	KNNR 5 d.2 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNNR 5 d.2 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 29	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
24	KNNR 5 d.2 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
25	KNNR 5 d.2 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnąkowa 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNNR 5 d.2 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 8	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNNR 5 d.2 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedzianej o długości 8-10 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 5 d.2 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²) 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNNR 5 d.2 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 64	szt.żył szt.żył	 64.000	
				RAZEM	64.000
30	KNNR 5 d.2 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 8	odc. odc.	 8.000	
				RAZEM	8.000
31	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 5 d.2 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 5 d.2 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) 7	pomiar pomiar	 7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	opłata za wyłączenie linii kablowej NN		1.0000		1.0000	0.00	0.00					
2.	obsługa geodezyjna		1.0000		1.0000	0.00	0.00					
3.	zgoda EP S.A.'		1.0000		1.0000	0.00	0.00					
4.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	4.1470		4.1470	0.00	0.00					
5.	wazelina techniczna	kg	0.0800		0.0800	0.00	0.00					
6.	Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm	kg	3.3800		3.3800	0.00	0.00					
7.	Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm	m ²	158.3400		158.3400	0.00	0.00					
8.	piasek	m ³	20.3280		20.3280	0.00	0.00					
9.	piasek do betonów	m ³	0.1760		0.1760	0.00	0.00					
10.	żwir do betonów	m ³	0.3520		0.3520	0.00	0.00					
11.	cement "35"	kg	144.0000		144.0000	0.00	0.00					
12.	fundament B-120	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
13.	rury DVK 75	m	30.1600		30.1600	0.00	0.00					
14.	szafka oświetlenia ulicznego SO z zegarem astronomicznym	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
15.	tablice bezpiecznikowe wewnętrzne	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
16.	lampa oświetleniowa kompletna JET 170W	kpl	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
17.	uziom Galmar o dług. 8-10 3/4	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
18.	tabliczka bezpiecznikowa słupowa	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
19.	Koncówka kablowa rurkowa 2KA-25mm ²	szt	80.0000		80.0000	0.00	0.00					
20.	Koncówka kablowa rurkowa 2KA-35mm ²	szt	10.0000		10.0000	0.00	0.00					
21.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	55.7000		55.7000	0.00	0.00					
22.	opaski kablowe typu OKi	szt	0.1600		0.1600	0.00	0.00					
23.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	18.0000		18.0000	0.00	0.00					
24.	Przewód YDY-750V 3x2,5mm ²	m	64.0000		64.0000	0.00	0.00					
25.	kable YAKXS 4*25 mm ²	m	383.7600		383.7600	0.00	0.00					
26.	kable YAKY 4*35 mm ²	m	10.4000		10.4000	0.00	0.00					
27.	słupy stalowe 8 m z wysięgnikiem 1,5m	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
28.	Słupek bet. oznaczeniowy, pomiarowy SO	szt	5.6550		5.6550	0.00	0.00					
29.	konstrukcje mocujące		8.0000		8.0000	0.00	0.00					
30.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
						RAZEM						

Słownie: zero i 00/100 zł