ZESTAWIENIE STUDNI Ø1000- północna cześć wsi

L.p.	Numer studni	Rzędna terenu	Rodzaj studni	Średnica studni [mm]	Rzędna dna studni	H [m]	Rzędna dna	Dn_1 [m]	kąt α	Rzędna dna	Dn_2 [m]	kąt β	Rzędna dna	Dn_3 [m]	kąt α1	Rzędna dna	Dn_4 [m]	kąt β1	Rzędna dna	Dn_5 [m]
	KOMORA STUDNI						ODPŁYW		DOPŁYW I			DOPŁYW II			DOPŁYWY PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ SANITARNYCH (PRZYKANALIKÓW)					
															DOPŁYW I			DOPŁYW II		
1	S87	109,60	betonowa	1,000	106,42	3,18	106,42	0,200	180	106,42	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	S88	109,15	betonowa	1,000	106,62	2,53	106,62	0,200	180	106,62	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	S89	108,85	betonowa	1,000	106,82	2,03	106,82	0,200	180	106,82	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	S90	108,70	betonowa	1,000	107,02	1,68	107,02	0,200	180	107,02	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	S91	108,83	betonowa	1,000	107,21	1,62	107,21	0,200	180	107,21	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	S92	108,77	betonowa	1,000	107,37	1,40	107,37	0,200	180	107,37	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	S93	108,72	betonowa	1,000	107,49	1,23	107,49	0,200	180	107,49	0,200	—	—	—	90	107,49	0,160	—	—	—
8	S94	108,70	betonowa	1,000	107,70	1,00	107,70	0,200	—	—	—	—	—	—	122	107,70	0,160	—	—	—
9	S65	111,20	betonowa	1,000	109,37	1,83	109,37	0,200	180	109,37	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	S66	111,25	betonowa	1,000	109,59	1,66	109,59	0,200	—	—	—	—	—	—	267	109,59	0,160	—	—	—
11	SR	108,90	rozprężna	1,000	107,77	1,13	107,77	0,200	180	107,82	0,063	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	S100.2	108,90	betonowa	1,000	107,76	1,14	107,76	0,200	180	107,76	0,200	—	—	—	90	107,76	0,160	270	107,76	0,160
13	S100.1	109,08	betonowa	1,000	107,69	1,39	107,69	0,200	239	107,69	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	S57	111,51	betonowa	1,000	109,37	2,14	109,37	0,200	180	109,37	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	S58	111,75	betonowa	1,000	109,67	2,08	109,67	0,200	180	109,67	0,200	—	—	—	270	109,67	0,160	—	—	—
16	S59	112,10	betonowa	1,000	109,92	2,18	109,92	0,200	180	109,92	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	S60	112,27	betonowa	1,000	110,17	2,10	110,17	0,200	180	110,17	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	S61	112,38	betonowa	1,000	110,36	2,02	110,36	0,200	180	110,36	0,200	—	—	—	270	110,36	0,160	—	—	—
19	S62	112,45	betonowa	1,000	110,51	1,94	110,51	0,200	180	110,51	0,200	—	—	—	270	110,51	0,160	—	—	—
20	S63	112,51	betonowa	1,000	110,72	1,79	110,72	0,200	—	—	—	—	—	—	225	110,72	0,160	270	110,72	0,160

ZESTAWIENIE STUDNI Ø1000 - zlewnia istniejaca

L.p.	Numer studni	Rzędna terenu	Rodzaj studni	Średnica studni [mm]	Rzędna dna studni	H [m]	Rzędna dna	Dn_1 [m]	kąt α	Rzędna dna	Dn_2 [m]	kąt β	Rzędna dna	Dn_3 [m]	kąt α1	Rzędna dna	Dn_4 [mm]	kąt β1	Rzędna dna	Dn_5 [m]
	KOMORA STUDNI						ODPŁYW		DOPŁYW I			DOPŁYW II			DOPŁYWY PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ SANITARNYCH (PRZYKANALIKÓW)					
															DOPŁYW I			DOPŁYW II		
1	S145a	112,19	betonowa	1,000	107,99	4,20	107,99	0,250	227	107,99	0,250	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	S145b	112,18	betonowa	1,000	108,01	4,17	108,01	0,250	136	108,01	0,250	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	S146	112,15	betonowa/kaskadowa	1,000	108,11	4,04	108,11	0,250	181	108,11	0,250	—	—	—	89	109,51	0,160	—	—	—
4	S147	112,20	betonowa/kaskadowa	1,000	108,17	4,03	108,17	0,250	179	108,17	0,250	—	—	—	259	109,17	0,200	—	—	—
5	S148	111,68	betonowa	1,000	108,30	3,38	108,30	0,250	181	108,30	0,250	255	108,30	0,200	—	—	—	—	—	—
6	S149	111,60	betonowa/kaskadowa	1,000	108,52	3,08	108,52	0,250	180	108,52	0,250	—	—	—	269	109,67	0,160	—	—	—
7	S150	111,40	betonowa/kaskadowa	1,000	108,68	2,72	108,68	0,250	180	108,68	0,250	—	—	—	91	109,58	0,160	—	—	—
8	S151a	111,22	betonowa	1,000	108,88	2,34	108,88	0,250	183	108,88	0,250	—	—	—	273	109,13	0,160	—	—	—
9	S151	111,22	betonowa	1,000	108,96	2,26	108,96	0,250	186	108,96	0,250	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	SR1	111,00	rozprężna	1,000	109,15	1,85	109,15	0,250	180	109,15	0,110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	S196	111,66	betonowa	1,000	108,50	3,16	108,50	0,200	179	108,50	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	S197	111,80	betonowa	1,000	108,57	3,23	108,57	0,200	178	108,57	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	S198b	111,80	betonowa	1,000	108,81	2,99	108,81	0,200	180	108,81	0,200	271	108,81	0,200	—	—	—	—	—	—
14	S198a	111,92	betonowa	1,000	109,14	2,78	109,14	0,200	109	109,14	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	S198	112,04	betonowa	1,000	109,24	2,80	109,24	0,200	180	109,24	0,200	254	109,24	0,200	—	—	—	—	—	—
16	S199a	112,04	betonowa	1,000	109,34	2,70	109,34	0,200	182	109,34	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	S199	112,04	betonowa	1,000	109,49	2,55	109,49	0,200	178	109,49	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	S200	111,95	betonowa	1,000	109,64	2,31	109,64	0,200	248	109,64	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	S201	111,97	betonowa	1,000	109,88	2,09	109,88	0,200	179	109,88	0,200	—	—	—	90	109,88	0,160	268	109,88	0,160
20	S202	112,00	betonowa	1,000	109,96	2,04	109,96	0,200	180	109,96	0,200	—	—	—	91	109,96	0,160	270	109,96	0,160
21	S203	112,00	betonowa	1,000	110,18	1,82	110,18	0,200	180	110,18	0,200	—	—	—	271	110,18	0,160	—	—	—
22	S204	112,10	betonowa	1,000	110,39	1,71	110,39	0,200	—	—	—	—	—	—	198	110,39	0,160	—	—	—
23	S235	111,50	betonowa	1,000	108,93	2,57	108,93	0,200	90	108,93	0,200	136	108,93	0,200	—	—	—	—	—	—
24	S236	111,58	betonowa	1,000	109,08	2,50	109,08	0,200	172	109,08	0,200	—	—	—	260	109,08	0,160	—	—	—
25	S237	111,65	betonowa	1,000	109,23	2,42	109,23	0,200	174	109,23	0,200	—	—	—	264	109,23	0,160	—	—	—
26	S238.2	111,76	betonowa	1,000	109,32	2,44	109,32	0,200	180	109,32	0,200	—	—	—	271	109,32	0,160	—	—	—
27	S238.1	112,00	betonowa	1,000	109,49	2,51	109,49	0,200	165	109,49	0,200	—	—	—	0	0,00	0,000	—	—	—
28	S238	112,06	betonowa	1,000	109,53	2,53	109,53	0,200	194	109,53	0,200	—	—	—	106	109,53	0,160	—	—	—
29	S239	112,30	betonowa	1,000	109,69	2,61	109,69	0,200	178	109,69	0,200	269	109,69	0,200	—	—	—	—	—	—
30	S240	112,25	betonowa	1,000	109,81	2,44	109,81	0,200	180	109,81	0,200	—	—	—	92	109,81	0,160	—	—	—
31	S241	112,12	betonowa	1,000	110,05	2,07	110,05	0,200	89	110,05	0,200	178	110,05	0,200	270	110,05	0,160	—	—	—
32	S243	112,15	betonowa	1,000	110,10	2,05	110,10	0,200	177	110,10	0,200	273	110,10	0,200	—	—	—	—	—	—
33	S244	112,10	betonowa	1,000	110,19	1,91	110,19	0,200	179	110,19	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	S245	112,00	betonowa	1,000	110,45	1,55	110,45	0,200	103	110,45	0,200	263	110,45	0,200	—	—	—	—	—	—
35	S247	112,00	betonowa	1,000	110,58	1,42	110,58	0,200	181	110,58	0,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA
KOLEKTOR SERWIS
64 - 100 LESZNO, ul. Grodzka 1
tel/fax (0-65) 528-71-31

ZAMAWIAJĄCY

INWESTOR
GMINA OSIECZNA
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6
64–113 OSIECZNA

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI KĄKOLEWO – V ETAP
ZESTAWIENIE STUDNI ø1000

SKALA
—

NUMER RYSUNKU
02.00

DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
06.2010	IS	PB/PW	I