

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jabłonkowej i Powstańców Wlkp. w Kąkolewie						
1		Ulica Jabłonkowa				
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01				
1	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,135		
d.1.1						
1						
1.2		Rozbiórka elementów dróg D-01.02.04				
2	KNR AT-03 0101-01	Docięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	153,300		
d.1.1						
2						
3	KNR 2-31 0802-07 krotność 0,333	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm	m ²	211,050		
d.1.1						
2						
4	KNR 2-31 0802-07 krotność 1,333	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm / do ponownego wykorzystania /	m ²	108,160		
d.1.1						
2						
5	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	5,130		
d.1.1						
2						
6	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze	m ³	10,758		
d.1.1						
2						
7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz opłatą za składowanie	m ³	10,758		
d.1.1						
2						
8	KNR 4-04 1103-05 krotność 14	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył.- dod. za każdy nast.rozp. 1 km (razem 15 km) wraz z opłatą za składowanie	m ³	10,758		
d.1.1						
2						
1.3		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych D-03.02.01a				
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	8,000		
d.1.1						
3						
1.4		Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01				
10	KNNR 6 0102-02 krotność 1,25 analogia	Koryta gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników wraz z wywozem i utylizacją gruntu	m ²	1354,500		
d.1.1						
4						
11	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1781,510		
d.1.1						
4						
1.5		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02				
12	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - kruszywo z rozbiórki	m ²	108,160		
d.1.1						
5						
13	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna pochodząca z przekruszenia skał naturalnych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm) gr. 20 cm	m ²	1353,300		
d.1.1						
5						
14	KNNR 6 0113-04	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna pochodząca z przekruszenia skał naturalnych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm) gr. 8 cm	m ²	107,800		
d.1.1						
5						
1.6		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową D-04.03.01				
15	KNNR 6 1005-07	Analogia - wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilości 0,5 kg/m ² wykonane sprzętem mechanicznym na podbudowie z betonu asfaltowego	m ²	1780,310		
d.1.1						
6						
1.7		Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05				
16	KNNR 6 0309-02 krotność 1,25	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/16 o stabilności min. 5,5kN/m gr. 5 cm	m ²	1693,430		
d.1.1						
7						
1.8		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a				
17	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	m ²	1,200		
d.1.1						
8						
1.9		Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01				
18	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże 8x30 betonowa B15 z oporem w ilości 0,03m ³ /mb	m ³	0,060		
d.1.1						
9						
19	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	2,000		
d.1.1						
9						

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.10		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych D-05.03.17				
20 d.1. 10	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	6,250		
21 d.1. 10	KNR 2-31 1003-05	Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kruszywem łamanym 7 dm ³ /m ² - połączenie starej i nowej nawierzchni	m ²	558,200		
2		Ulica Powstańców Wlkp.				
2.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01				
22 d.2. 1	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,180		
2.2		Rozbiórka elementów dróg D-01.02.04				
23 d.2. 2	KNR AT-03 0101-01	Docięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	139,500		
24 d.2. 2	KNR 2-31 0802-07 krotność 0,333	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm	m ²	281,420		
25 d.2. 2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze	m ³	14,071		
26 d.2. 2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz opłatą za składowanie	m ³	14,071		
27 d.2. 2	KNR 4-04 1103-05 krotność 14	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył.- dod. za każdy nast.rozp. 1 km (razem 15 km) wraz z opłatą za składowanie	m ³	14,071		
2.3		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych D-03.02.01a				
28 d.2. 3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.	3,000		
29 d.2. 3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	2,000		
2.4		Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01				
30 d.2. 4	KNNR 6 0102-02 krotność 1,25 analogia	Koryta gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników wraz z wywozem i utylizacją gruntu	m ²	124,150		
31 d.2. 4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	405,570		
2.5		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02				
32 d.2. 5	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna pochodząca z przekruszenia skał naturalnych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm) gr. 20 cm	m ²	124,150		
2.6		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową D-04.03.01				
33 d.2. 6	KNNR 6 1005-07	Analogia - wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkozspadowej w ilości 0,5 kg/m ² wykonane sprzętem mechanicznym na podbudowie z kruszywa łamanego	m ²	405,570		
2.7		Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05				
34 d.2. 7	KNNR 6 0309-02 krotność 1,25	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego 0/16 o stabilności min. 5,5kN/m gr. 5 cm	m ²	400,270		
2.8		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych D-05.03.17				
35 d.2. 8	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	2,500		
36 d.2. 8	KNR 2-31 1003-05	Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kruszywem łamanym 7 dm ³ /m ² - połączenie starej i nowej nawierzchni	m ²	62,700		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: