

---

## KOSZTORYS ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie Orlika ,ZKP i SKV  
ADRES INWESTYCJI : Osieczna ul.Ogrodowa  
INWESTOR : GMINA Osieczna  
ADRES INWESTORA : 64-113 Osieczna ul.Powstańców Wlkp. 6  
BRANŻA : Elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>linia kablowa</b>					
1		<b>linia kablowa</b>			
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 60*0.4*0.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
2	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 16.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
3	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 8	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 60	m m	 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
5	KNNR 5 d.1 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 5	m m	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 55*1.05	m m	 57.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.750</b>
7	KNNR 5 d.1 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III 12*2	m m	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
9	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 d.1 0401-06	Szafka kablowa SKV-1/3 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 5 d.1 0401-06	złącze ZKP10/1 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 5 d.1 0729-01	Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 20 kV 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	SRS 110	m	8.3200		8.3200	0.00	0.00					
2.	wazelina techniczna	kg	0.7003		0.7003	0.00	-0.00					
3.	pręty stalowe galmar	m	24.9600		24.9600	0.00	0.00					
4.	folia kalandrowana z PCW uplastycznio- nego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m <sup>2</sup>	26.3550		26.3550	0.00	0.00					
5.	piasek'	m <sup>3</sup>	3.3600		3.3600	0.00	0.00					
6.	złącze ZKP10/1	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
7.	szafka kablowa SKV -1/3	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
8.	mufa kablowa HSM 300/120	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
9.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA- 120mm2	szt	10.0000		10.0000	0.00	0.00					
10.	końcówki kablowe 120mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
11.	opaski kablowe typu Oki	szt	9.2750		9.2750	0.00	0.00					
12.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
13.	kable YAKY 4*120	m	5.2000		5.2000	0.00	0.00					
14.	kable YAKY 4*50	m	60.0600		60.0600	0.00	0.00					
15.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	0.9413		0.9413	0.00	0.00					
16.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
<b>RAZEM</b>												

Słownie: zero i 00/100 zł