

---

## KOSZTORYS ślepy

NAZWA INWESTYCJI : budowa oświetlenia ulicznego  
ADRES INWESTYCJI : Kąkolewo ul.Modrzewiowa 355/40;355/25  
INWESTOR : GMINA Osieczna  
ADRES INWESTORA : 64-113 Osieczna ul.Powstańców Wielkopolskich 6

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Oświetlenie zewnętrzne</b>			
1	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 68.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	68.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.500</b>
2	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 245*0.7*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	68.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.600</b>
3	KNNR 5 d.1 0703-01	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III 1.5*0.6*0.6*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.540</b>
4	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 245*2	m m	490.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490.000</b>
5	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 245*1.05	m m	257.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>257.250</b>
6	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 32	szt. szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 33	m m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
8	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 13	m m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
9	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 8 m 4	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III 6	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 4*4	szt.żył szt.żył	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
14	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 4	odc. odc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	Nz /2012 d.1	Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	Nz /2012 d.1	Obsługa dozorowa 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	Materiały geodezyjna	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
2.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	2.8298		2.8298	0.00	0.00					
3.	pręty stalowe Galmar	m	6.2400		6.2400	0.00	0.00					
4.	Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm	m <sup>2</sup>	108.0450		108.0450	0.00	0.00					
5.	piasek	m <sup>3</sup>	27.4400		27.4400	0.00	0.00					
6.	piasek do betonów	m <sup>3</sup>	0.0880		0.0880	0.00	0.00					
7.	żwir do betonów	m <sup>3</sup>	0.1760		0.1760	0.00	0.00					
8.	cement "35"	kg	72.0000		72.0000	0.00	0.00					
9.	fundament pod słup B 120	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
10.	rury przewodowe z PCW DVK 75	m	34.3200		34.3200	0.00	0.00					
11.	rury przewodowe z PCW SRS 75	m	13.5200		13.5200	0.00	0.00					
12.	lampa oświetleniowa kompletna zgodna z dokumentacją	kpl	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
13.	tabliczka bezpiecznikowa słupowa'	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
14.	Koncówka kablowa rurkowa 2KA-25mm <sup>2</sup>	szt	160.0000		160.0000	0.00	0.00					
15.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	57.7250		57.7250	0.00	0.00					
16.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	32.0000		32.0000	0.00	0.00					
17.	przewody kabelkowe YDY 3x2,5	m	35.2000		35.2000	0.00	0.00					
18.	kable YAKY 4*25 mm <sup>2</sup>	m	267.5400		267.5400	0.00	0.00					
19.	słupy stalowe oc 8m ZETA 8/1/1 z wysięgnikiem 1 m	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
20.	Słupek bet. oznaczeniowy, pomiarowy SO	szt	3.8588		3.8588	0.00	0.00					
21.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
<b>RAZEM</b>												

Słownie: zero i 00/100 zł