
KOSZTORYS ślepy

NAZWA INWESTYCJI : budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Popowo Woneskie dz. nr 215
INWESTOR : GMINA Osieczna
ADRES INWESTORA : 64-113 Osieczna ul.Powstańców Wielkopolskich 6

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie zewnętrzne			
1	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 81.2	m ³ m ³	 81.200	
				RAZEM	81.200
2	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 290*0.7*0.4	m ³ m ³	 81.200	
				RAZEM	81.200
3	KNNR 5 d.1 0703-01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III 1.5*0.6*0.6*4	m ³ m ³	 2.160	
				RAZEM	2.160
4	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 290*2	m m	 580.000	
				RAZEM	580.000
5	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 5*1.05	m m	 5.250	
				RAZEM	5.250
6	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 280*1.05	m m	 294.000	
				RAZEM	294.000
7	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 11	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 8 m 4	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 5*4	szt.żył szt.żył	 20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy 4	odc. odc.	 4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5 d.1 0401-01	Złącza kablowe typu ZK1a 200 A-analogia SO 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	Nz /2012 d.1	Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	Nz /2012	Obsługa dozorowa	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Materiały geodezyjna	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
2.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	3.2918		3.2918	0.00	0.00					
3.	pręty stalowe Galmar	m	12.4800		12.4800	0.00	0.00					
4.	Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm	m ²	125.6850		125.6850	0.00	0.00					
5.	piasek	m ³	32.4800		32.4800	0.00	0.00					
6.	piasek do betonów	m ³	0.0880		0.0880	0.00	0.00					
7.	żwir do betonów	m ³	0.1760		0.1760	0.00	0.00					
8.	cement "35"	kg	72.0000		72.0000	0.00	0.00					
9.	fundament pod słup B 120	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
10.	rury przewodowe z PCW DVK 75	m	2.0800		2.0800	0.00	0.00					
11.	rury przewodowe z PCW SRS 75	m	11.4400		11.4400	0.00	0.00					
12.	Szafka SO	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
13.	lampa oświetleniowa kompletna zgodna z dokumentacją	kpl	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
14.	tabliczka bezpiecznikowa słupowa'	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
15.	Koncówka kablowa rurkowa 2KA-25mm ²	szt	140.0000		140.0000	0.00	0.00					
16.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	57.9250		57.9250	0.00	0.00					
17.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	28.0000		28.0000	0.00	0.00					
18.	przewody kabelkowe YDY 3x2,5	m	35.2000		35.2000	0.00	0.00					
19.	kable YAKY 4*35 mm ²	m	5.4600		5.4600	0.00	0.00					
20.	kable YAKY 4*25 mm ²	m	305.7600		305.7600	0.00	0.00					
21.	słupy stalowe oc 8m ZETA 8/1/1,5 z wysięgnikiem 1,5 m	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
22.	Słupek bet. oznaczeniowy, pomiarowy SO	szt	4.4888		4.4888	0.00	0.00					
23.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł