
KOSZTORYS ślepy

NAZWA INWESTYCJI : budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Osieczna ul.Śmigielska dz. nr 73/7
INWESTOR : GMINA Osieczna
ADRES INWESTORA : 64-113 Osieczna ul.Powstańców Wielkopolskich 6

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie zewnętrzne			
1	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 4.2	m ³ m ³	 4.200	
				RAZEM	4.200
2	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 15*0.7*0.4	m ³ m ³	 4.200	
				RAZEM	4.200
3	KNNR 5 d.1 0703-01	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III 1.5*0.6*0.6*1	m ³ m ³	 0.540	
				RAZEM	0.540
4	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 15*2	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 5*1.05	m m	 5.250	
				RAZEM	5.250
6	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 10*1.05	m m	 10.500	
				RAZEM	10.500
7	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 8 m 1	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 2*4	szt.żył szt.żył	 8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 d.1 0401-01	Złącza kablowe typu ZK1a 200 A-analogia SO 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	Nz /2012 d.1	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	Nz /2012 d.1	Obsługa dozorowa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Materiały geodezyjna	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
2.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	0.1733		0.1733	0.00	0.00					
3.	pręty stalowe Galmar	m	12.4800		12.4800	0.00	0.00					
4.	Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm	m ²	6.6150		6.6150	0.00	0.00					
5.	piasek	m ³	1.6800		1.6800	0.00	0.00					
6.	piasek do betonów	m ³	0.0220		0.0220	0.00	0.00					
7.	żwir do betonów	m ³	0.0440		0.0440	0.00	0.00					
8.	cement "35"	kg	18.0000		18.0000	0.00	0.00					
9.	fundament pod słup B 120	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
10.	Szafka SO	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
11.	lampa oświetleniowa kompletna zgodna z dokumentacją	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
12.	tabliczka bezpiecznikowa słupowa'	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
13.	Koncówka kablowa rurkowa 2KA-25mm2	szt	80.0000		80.0000	0.00	0.00					
14.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	17.5750		17.5750	0.00	0.00					
15.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	16.0000		16.0000	0.00	0.00					
16.	przewody kabelkowe YDY 3x2,5	m	8.8000		8.8000	0.00	0.00					
17.	kable YAKY 4*35 mm2	m	5.4600		5.4600	0.00	0.00					
18.	kable YAKY 4*25 mm2	m	10.9200		10.9200	0.00	0.00					
19.	słupy stalowe oc 8m ZETA 8/1/1,5 z wysięgnikiem 1,5 m	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
20.	Słupek bet. oznaczeniowy, pomiarowy SO	szt	0.2363		0.2363	0.00	0.00					
21.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł