

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi w miejscowości Miąskowo - branża drogowa --

| LP | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jedn. netto | Wartość netto |
|-------------------|------------|----------|--|----------------|---------|------------------|---------------|
| | | | | jm | Ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| I | | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,98 | | |
| II | | | PODBUDOWA | | | | |
| 2 | 45233140-2 | 04.01.01 | Wykonanie koryta śr. głęb.26 cm pod konstrukcje krawężników w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na terenie budowy | m ² | 720,0 | | |
| 3 | 45233140-2 | 04.05.01 | Wzmocnienie podłoża - wykonanie warstwy z kruszywa stab. cementem o R _m = 2,5 MPa , śr. grub. 10cm | m ² | 3 150,0 | | |
| III | | | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 4 | 45233140-2 | 05.03.03 | Nawierzchnia z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) grub. 12 cm | m ² | 3 150,0 | | |
| IV | | | ELEMENTY ULIC | | | | |
| 5 | 45233140-2 | 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm (w tym łukowych) na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 | mb | 2 005,0 | | |
| Razem (netto) | | | | | zł | | |
| Podatek VAT | | | | | zł | | |
| Ogółem (brutto) | | | | | zł | | |

słownie: _____ /100 (brutto)

sporządził: