

2


- Wykończenie posadzki – płytki ceramiczne,
- Warstwa jastrychu gr. 7 cm, zbrojona siatką Ø6 o oczkach 20x20 cm
- Folia podposadzkowa
- Styropian gr. 10 cm
- Folia podposadzkowa
- Chudy beton z betonu B 15 gr. 15 cm
- Podsypka płaskowa gr. 10 cm

1

- Błachodachówka
- Łaty
- Kontrłaty
- Folia paroprzepuszczalna
- Kratownica drewniana
- Wetna mineralna gr. 25 cm
- Folia paroizolacyjna
- Płyta 2 x GKF gr. 15 mm
- Gładz
- Powłoka malarska

Uwaga !

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi
 Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
 robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez
 Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
 sztuki budowlanej
 Odchylki od projektu należy konsultować z projektantem.
 Wszelkie elementy ruchome, drzwi i okna, należy
 zamawiać i wykonywać/montować na podstawie
 zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych
 na obiekcie.
 Wszelkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować
 według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
 w dokumentacji

 KALJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa		ul. Kwiatowa 12, Kąkolowo, 64-113 Osieczna Branża		tel/fax (0-65)528 76 99 e-mail: kaljoch_czeslaw@go2.pl	
Inwestor Gmina Osieczna UL. POWSTAŃCÓW WIKR. 6, 64-113 OSIECZNA		Stadium Projekt budowlany		Nazwa inwestycji Budowa świetlic wiejskich w Dobramyśli, Miąskowie, Trzebani, Witosławiu, Wolkowie. Świetlica - Witosław	
Adres inwestycji Witosław, działka nr 26/6		Numer uprawnień mgr inż. Paweł Bartkowiak upr. nr 1090/88/Ld		Tytuł rysunku Przekrój A - A	
Asystent mgr inż. Patryk Pietrzak		Podpis/pieczeć		Data 03.2012	
Tytuł rysunku Przekrój A - A		Skala 1:50		Nr rysunku 4	