

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi w miejscowości Drzeczkowo - branża drogowa -

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6		
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,16		
2	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni brukowcowej lub tłuczniowej grub. 20-25 cm z odwozem poza teren budowy	m ²	890,0		
3	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt beton. 35x35 cm z odwozem poza teren budowy	m ²	230,0		
4	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z odwozem poza teren budowy	m	130,0		
II			PODBUDOWA				
5	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb.47 cm pod konstrukcje jezdni i krawężników w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m ²	640,0		
6	45233140-2	04.02.01	Warstwa odcinająca (podsypkowa) z piasku grub. 20,0 cm -	m ²	640,0		
7	45233140-1	04.05.00	Wzmocnienie podłoża - wykonanie warstwy z kruszywa stab. cementem o R _m = 5 MPa , grub. 10,0 cm	m ²	535,0		
8	45233140-2	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm	m ²	535,0		
III			NAWIERZCHNIA				
9	45233140-2	05.03.03	Nawierzchnia z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) grub. 12 cm na podsypce cem-piasek. grub. 3-5,0cm	m ²	535,0		
IV			ELEMENTY ULIC				
10	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm (w tym łukowych) na ławie betonowej z oporem z betonu B-15	mb	320,0		
Razem (netto)					zł		
Podatek VAT					zł		
Ogółem (brutto)					zł		

słownie: _____ /100 (brutto)

sporządził: