

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Ks. Obarskiego w Kąkolewie - branża drogowa -

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6		
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,10		
II			ROBOTY ZIEMNE				
2	45110000-1	02.01.01	Wykonanie wykopów pod kan. deszcz. Z transportem gruntu poza teren budowy kat I-IV	m ³	25,0		
3	45110000-1	02.03.01	Zasypanie kanalizacji grunt z dokopu kat. I-II wraz z zagęszczeniem	m ³	25,0		
III			ODWODNIENIE				
4	45232440-8	03.02.01	Studnie ściekowe z kręgów beton. Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust żeliwny typu D400	szt.	2,0		
5	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø 150 (SN > 8 kN/m ²)	mb	10,0		
IV			PODBUDOWA				
6	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb.49 cm pod konstrukcje jezdni i obrzeży w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m ²	340,0		
7	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża - wykonanie warstwy z kruszywa stab. cementem o R _m = 5 MPa , grub. 10cm	m ²	300,0		
8	45233140-2	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm	m ²	300,0		
V			NAWIERZCHNIA				
9	45233140-2	05.03.03	Nawierzchnia z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) grub. 12 cm na podsypce cem-piasek. grub. 5,0cm	m ²	300,0		
VI			ELEMENTY ULIC				
10	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-15	mb	170,0		
11	45233140-2	08.05.01	Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej 10x20x8 cm szerok. 40 cm na podsypce cem-piasek gr.5cm i ławie betonowej z betonu B-15 gr 23cm	mb	85,0		
Razem (netto)					zł		
Podatek VAT					zł		
Ogółem (brutto)					zł		

słownie: _____ /100 (brutto)

sporządził: