



Uwaga:

Instalację odgromową wykonać zgodnie z normami PN/IEC-61024 i PN-89/E-05003. Do instalacji przyłączyć kominy oraz inne elementy konstrukcyjne, wystające ponad powierzchnię dachu. Zwody odprowadzające prowadzić po ścianach w tynku w rurach PCV niepalnych RB16. Na wysokości 1,0 m od poziomu gruntu zabudować szafki, zlicowane drzwiami z powierzchnią ściany. Rezystancja uziomu nie może przekraczać 30 ohm.

| kajoch KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KAJOCH | | | |
|---|--|--|---------------------|
| ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo, 64-113 Osieczna | | tel/fax (0-65)528 76 99 e-mail: biuro@kajoch.eu | |
| Branża | ELEKTRYCZNA | Stadium | BUDOWLANA |
| Inwestor | GMINA OSIECZNA UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 6, 64-113 OSIECZNA | | |
| Nazwa inwestycji | BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W DOBRAMYŚLI, MIĄSKOWIE, TRZEBANI, WITOSŁAWIU, WOLKOWIE. ŚWIETLICA - DOBRAMYŚL WRAZ ZE ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI | | |
| Adres inwestycji | DOBRAMYŚL, DZ. NR 15/8 | | |
| Projektant | inż. Zenon Pindara | Numer uprawnień | upr.proj. 898/86/Lo |
| Asystent | inż. Piotr Dudziak | | Podpis projektanta |
| Projektant | inż. Kazimierz Pawlicki | | upr.proj. 820/86/Lo |
| Tytuł rysunku | INSTALACJA ODGROMOWA | | |
| | | Data | Skala |
| | | 03.2013 | 1:100 |
| | | Nr rysunku | 3 |