

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Przebudowa ulica Kanałowa w Kąkolewie

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6		
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,53		
<b>II</b>			<b>ODWODNIENIE</b>				
2	45232440-8	03.02.01	Regulacja zaworów i włączów wod-kan. tp	szt	7,0		
3	45232440-8	03.02.01	Regulacja studni ks	szt	9,0		
<b>III</b>			<b>PODBUDOWA</b>				
4	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb.40 cm pod konstrukcje jezdni i krawężników w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m <sup>2</sup>	2 380,0		
5	45233140-1	04.05.00	Wzmocnienie podłoża - wykonanie warstwy z kruszywa stab. cementem o R <sub>m</sub> = 2,5 MPa , grub. 10.0 cm	m <sup>2</sup>	2 060,0		
6	45233140-2	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 15,0 cm	m <sup>2</sup>	2 060,0		
<b>IV</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>				
7	45233140-2	05.03.03	Nawierzchnia z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) grub. 12 cm na podsypce cem-piasek. grub. 3-5,0cm	m <sup>2</sup>	2 060,0		
<b>V</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>				
8	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm (w tym łukowych) na ławie betonowej z oporem z betonu B-15	mb	1 090,0		
Razem ( netto)					zł		
Podatek VAT					zł		
Ogółem ( brutto )					zł		

słownie: \_\_\_\_\_ /100 (brutto)

sporządził: