

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie zewnętrzne
ADRES INWESTYCJI : Kąkolewo ul. Poczтова

DATA OPRACOWANIA : 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III obmiar = 57.92 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 2.24 r-g/m ³	r-g	129.7408	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
2	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie obmiar = 3 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0646 r-g/m	r-g	0.1938	0.000	0.00		
2*		-- M -- kabel YAKY 4x35 1.04 m/m	m	3.1200	0.000		0.00	
3*		wazelina techniczna 0.011 kg/m	kg	0.0330	0.000		0.00	
4*		opaski kablów typu Oki 0.1 szt./m	szt.	0.3000	0.000		0.00	
5*		folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II 0.42 m ² /m	m ²	1.2600	0.000		0.00	
6*		słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm 0.015 szt./m	szt.	0.0450	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
8*		-- S -- środek transportowy 0.0149 m-g/m	m-g	0.0447	0.000			0.00
9*		przyczepa do przewożenia kabli 0.0045 m-g/m	m-g	0.0135	0.000			0.00
10*		ciągnik kołowy 0.0045 m-g/m	m-g	0.0135	0.000			0.00
11*		żuraw samochodowy 0.0045 m-g/m	m-g	0.0135	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
3	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie obmiar = 178 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0646 r-g/m	r-g	11.4988	0.000	0.00		
2*		-- M -- kabel YAKY 4x25 1.04 m/m	m	185.1200	0.000		0.00	
3*		wazelina techniczna 0.011 kg/m	kg	1.9580	0.000		0.00	
4*		opaski kablów typu Oki 0.1 szt./m	szt.	17.8000	0.000		0.00	
5*		folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II 0.42 m ² /m	m ²	74.7600	0.000		0.00	
6*		słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm 0.015 szt./m	szt.	2.6700	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
8*		-- S -- środek transportowy 0.0149 m-g/m	m-g	2.6522	0.000			0.00
9*		przyczepa do przewożenia kabli 0.0045 m-g/m	m-g	0.8010	0.000			0.00
10*		ciągnik kołowy 0.0045 m-g/m	m-g	0.8010	0.000			0.00
11*		żuraw samochodowy 0.0045 m-g/m	m-g	0.8010	0.000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m obmiar = 178 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0126 r-g/m	r-g	2.2428	0.000	0.00		
2*		-- M -- piasek 0.056 m ³ /m	m ³	9.9680	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- samochód samowyładowczy 0.008 m-g/m	m-g	1.4240	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
5	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III obmiar = 57.92 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.21 r-g/m ³	r-g	70.0832	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
6	KNNR 5 0401-02	Szafa SO obmiar = 1 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 5.72 r-g/kpl.	r-g	5.7200	0.000	0.00		
2*		-- M -- szafa oświetlenia SO 1 kpl./kpl.	kpl.	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
7	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III obmiar = 30 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.02 r-g/m	r-g	30.6000	0.000	0.00		
2*		-- M -- bednarka ocynkowana 1.04 m/m	m	31.2000	0.000		0.00	
3*		złącza kontrolne 0.06 szt./m	szt.	1.8000	0.000		0.00	
4*		osłony przewodów 0.06 szt./m	szt.	1.8000	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
8	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III obmiar = 9 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.447 r-g/m	r-g	4.0230	0.000	0.00		
2*		-- M -- pręty stalowe ocynkowane 1.04 m/m	m	9.3600	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		złącza kontrolne 0.02 szt./m	szt.	0.1800	0.000		0.00	
4*		osłony przewodów 0.02 szt./m	szt.	0.1800	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wibromłot 0.205 m-g/m	m-g	1.8450	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
9	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm obmiar = 42.5 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.128 r-g/m	r-g	5.4400	0.000	0.00		
2*		-- M -- rura SRS 75 1.04 m/m	m	44.2000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.014 m-g/m	m-g	0.5950	0.000			0.00
5*		żuraw samochodowy 0.007 m-g/m	m-g	0.2975	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
10	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 4.54 r-g/szt.	r-g	9.0800	0.000	0.00		
2*		-- M -- słupy stalowe H-7 1 szt./szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*		fundament słupa 1 szt./szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
4*		cement "35" 18 kg/szt.	kg	36.0000	0.000		0.00	
5*		żwir do betonów 0.044 m³/szt.	m³	0.0880	0.000		0.00	
6*		piasek do betonów 0.022 m³/szt.	m³	0.0440	0.000		0.00	
7*		tabliczka bezpiecznikowa słupowa 1 szt./szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
8*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
9*		-- S -- koparka podsiębierna 0,15m3 0.07 m-g/szt.	m-g	0.1400	0.000			0.00
10*		żuraw samochodowy 0.06 m-g/szt.	m-g	0.1200	0.000			0.00
11*		środek transportowy 0.06 m-g/szt.	m-g	0.1200	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
11	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.72 r-g/szt.	r-g	0.7200	0.000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- wysięgniki rurowe 1 szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		konstrukcje mocujące 2 kg/szt.	kg	2.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- środek transportowy 0.06 m-g/szt.	m-g	0.0600	0.000			0.00
6*		podnośnik montażowy samochodowy hydrau- liczny 0.37 m-g/szt.	m-g	0.3700	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0.000		0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.000		0.000	0.000	0.000
12	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.72 r-g/szt.	r-g	0.7200	0.000	0.00		
2*		-- M -- wysięgniki rurowe podw. 1 szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		konstrukcje mocujące 2 kg/szt.	kg	2.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- środek transportowy 0.06 m-g/szt.	m-g	0.0600	0.000			0.00
6*		podnośnik montażowy samochodowy hydrau- liczny 0.37 m-g/szt.	m-g	0.3700	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0.000		0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.000		0.000	0.000	0.000
13	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m obmiar = 3 kpl.przew.	kpl. prze w.					
1*		-- R -- robocizna 1.76 r-g/kpl.przew.	r-g	5.2800	0.000	0.00		
2*		-- M -- przewody kabelkowe 7.04 m/kpl.przew.	m	21.1200	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- podnośnik montażowy samochodowy hydrau- liczny 0.85 m-g/kpl.przew.	m-g	2.5500	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0.000		0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:				0.000		0.000	0.000	0.000
14	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku obmiar = 3 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.72 r-g/szt.	r-g	2.1600	0.000	0.00		
2*		-- M -- lampa oświetleniowa kompletna 100W 1 kpl./szt.	kpl.	3.0000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 2.5 %(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.06 m-g/szt.	m-g	0.1800	0.000			0.00
5*		podnośnik montażowy samochodowy hydrau- liczny 0.41 m-g/szt.	m-g	1.2300	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
15	wg g odety	Koszt prac geodezyjnych obmiar = 1 szt	szt					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:						0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
16	wg g odety	Pomiary elektryczne obmiar = 1 szt	szt					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:						0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
17	wg g odety	Sprawy formalno prawne ENEA obmiar = 1 szt	szt					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:						0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
18	wg g odety	Zajęcie pasa drogowego obmiar = 1 szt	szt					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:						0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od Σ(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	wazelina techniczna	kg	1.9910		1.9910	0.00	0.00					
2.	bednarka ocynkowana	m	31.2000		31.2000	0.00	0.00					
3.	pręty stalowe ocynkowane	m	9.3600		9.3600	0.00	0.00					
4.	folia kalandrowana z PCW uplastycz- nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	76.0200		76.0200	0.00	0.00					
5.	piasek	m ³	9.9680		9.9680	0.00	0.00					
6.	piasek do betonów	m ³	0.0440		0.0440	0.00	0.00					
7.	żwir do betonów	m ³	0.0880		0.0880	0.00	0.00					
8.	cement "35"	kg	36.0000		36.0000	0.00	0.00					
9.	fundamet słupa	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
10.	rura SRS 75	m	44.2000		44.2000	0.00	0.00					
11.	szafa oświetlenia SO	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
12.	konstrukcje mocujące	kg	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
13.	lampa oświetleniowa kompletna 100W	kpl.	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
14.	wysięgniki rurowe	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
15.	wysięgniki rurowe podw.	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
16.	osłony przewodów	szt.	1.9800		1.9800	0.00	0.00					
17.	złącza kontrolne	szt.	1.9800		1.9800	0.00	0.00					
18.	tabliczka bezpiecznikowa słupowa	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
19.	opaski kablowe typu Oki	szt.	18.1000		18.1000	0.00	0.00					
20.	przewody kabelkowe	m	21.1200		21.1200	0.00	0.00					
21.	kabel YAKY 4x25	m	185.120 0		185.120 0	0.00	0.00					
22.	kabel YAKY 4x35	m	3.1200		3.1200	0.00	0.00					
23.	słupy stalowe H-7	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
24.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt.	2.7150		2.7150	0.00	0.00					
25.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM							-0.00					

Słownie: zero i 00/100 zł