

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka linii SN 15 kV Leszno - Osieczna z napowietrznej na kablową  
ADRES INWESTYCJI : Osieczna przy ul. Krzywińskiej  
INWESTOR : Gmina Osieczna  
BRANŻA : Elektryczna  
DATA OPRACOWANIA : 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 91 * 1 * 0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 54.600	
				RAZEM	54.600
2	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 91 * 3	m m	 273.000	
				RAZEM	273.000
3	KNNR 5 0717-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 12 * 2	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 91 * 2	m m	 182.000	
				RAZEM	182.000
5	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 54.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 54.600	
				RAZEM	54.600
6	KNNR-W 9 1301-02	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35-50 mm <sup>2</sup> na słupach żelbetonowych 0.082 * 3	km/3 przew. km/3 przew.	  0.246	
				RAZEM	0.246
7	KNNR-W 9 1303-01	Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNNR-W 9 1304-02	Odkopanie i demontaż słupów żelbetonowych pojedynczych sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. do 12 m 2 * 2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5 1402-02	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m 2	stanow · stanow ·	  2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 1405-02	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12.0 m 1	słup słup	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 1405-02	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13,5 m 1	słup słup	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 1407-01	Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej 21	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000
13	KNNR 5 1408-01	Montaż ograniczników przepięć Polim na słupach stacji transformatorowej 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 1409-03	Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 1409-02	Montaż układów odłącznikowych RUNp/III 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 5 1409-02	Montaż układów odłącznikowych RUN/III 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
19	wg g odety	Obsługa geodezyjna 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20		Sprawy formalno-prawne 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21		Pomiary elektryczne 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000