ŁĄCZY RYS. 02.09.00

ŁĄCZY RYS. 02.07.00

ŁĄCZY RYS. 02.04.00

pompownia lokalna

PL.4 78.40 r.t. 77.37 dopł. k.s. 76.85 rz. dno 76.15

w PL.4 78.00 r.t. 76.63

kontynuacja na rysunku nr 02.15

rurociąg tłoczny PE SDR17 Dn63mm, L = 136,8m

droga nieurz. 77.34

ul. Osieczna

droga

ul. Świerczyńska

WW4 – połączenie z istn. siecią wodociągową Dn100mm

proj. wodociąg PE SDR17 Dn90mm, L = 11,1m

1941/1

Tłocznia ścieków

PD 81.66 ks (–2.16) 79.50 r. tł. (–1.31) 80.35

PE SDR17 Dn110mm L=14,7m

rurociąg tłoczny PE SDR17 Dn110mm, L = 2096.6m ODCINEK W1 – WP3

na odcinku K ODP1 do D ODP2 przewiert (L = 150,4m) rury PE100 RC Dn110mm

rurociąg tłoczny PE SDR17 Dn160mm, L = 4613.7m ODCINEK PA – S2 (W OSIECZNEJ)

2x ew. przekładka sieci wodociągowej Dn50mm w profilu wysokościowym, Lca. 2 x 1,0m

ew. przekładka sieci wodociągowej Dn50mm w profilu wysokościowym, Lca.1,0m

kontynuacja na rysunku nr 02.14

LEGENDA:

- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA PCW SN8 kN/m² ø200mm
- PROJ. RUROCIĄG TŁOCZNY PE100 SDR17
- PROJ. ODCINEK SIECI POMIĘDZY KANAŁEM GŁÓWNYM A GRANICĄ DZIAŁKI PCW SN8 kN/m² ø160mm
- PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA PE100 SDR17
- PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- PRAWDOPODOBNA LOKALIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ
- ISTNIEJĄCY KABEL TELEKOMUNIKACYJNY
- ISTNIEJĄCY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
- ISTNIEJĄCA LINIA ENERGETYCZNA – NAPOWIETRZNA
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA
- ISTNIEJĄCA SIEĆ GAZOWA
- 215 – NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI
- ZAKRES AKTUALIZACJI GEODEZYJNEJ

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH KOLEKTOR
64-100 LESZNO ul. R.Kwiatkiego 33
tel/fax 65 526-77-00

ZAMAWIAJĄCY INWESTOR
GMINA OSIECZNA
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6
64 – 113 OSIECZNA

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ŚWIERCZYNA, GMINA OSIECZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektowe nr WKP/0215/PWOD/14 specjalność instalacyjno – inżynieryjna członek WOIB w Poznaniu	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. JANIAK uprawnienia spr. nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna	
ASYSTENT	inż. Ł. JANIAK	

SKALA 1 : 1000

NUMER RYSUNKU 02.08.00

DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
13.05.2015	IS	PB	I

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA LESZCZYŃSKI

P.3013. 2014 . 859

(Oznaczenie ewidencyjne nadane zasobu operatu technicznego)

31.07.2014

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

SPECJALISTA

(imię i nazwisko pracownika obsługującego zasób)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN.VII.6640.215.2014
Nazwa miejscowości		Świerczyna
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	301303_5
	nazwa	Osieczna
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0012
	nazwa	Świerczyna
Skala mapy		1:1000
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	1965/4
	Układu wysokości	Kronsztad 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		NIE BADANO
Data opracowania mapy		25.07.2014r.

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Wojciech Jakubowski
64-100 Leszno, ul. Holenderska 4/5
tel. 608 52 70 25
NIP 697-109-27-46 Regon 410273410

nazwa / imię i nazwisko wykonawcy

GEODETA UPRAWNIONY
Wojciech Jakubowski
upr. zawod. nr6926

imię i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnień i podpis geodety który opracował mapę

*) Należy podać skrótowy opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami – zamieścić stosowną informację