



UWAGI

1. W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DNO WYKOPU PRZED PRZENIKANIEM WODY OPADOWEJ. PRACE WYKONYWAĆ W PORZĘDZIE SUCHIEJ A BEZPOŚREDNIO PO WYKONANIU WYKOPU DNO ZABEZPIECZYĆ 10cm WARSTWĄ CHUDEGO BETONU.
2. W WYPADKU WYSTĄPIENIA W WYKOPIE WÓD GRUNTOWYCH NALEŻY ODPOWIEDZIEĆ WODĘ Z WYKOPU.
3. PO WYKONANIU WYKOPU NALEŻY SPRAWDZIĆ RODZAJ ORAZ NOŚNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I EW. SKORYGOWAĆ ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE W PROJEKcie.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
5. W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI LUB ZMIAN, INFORMACJĘ TĘ NALEŻY ZGŁOSIĆ DO BIURA PROJEKTOWEGO.

POZIOM ±0.00 BUDYNKU = 86.80 m

ŁAPACZ WINKOWSKI				
ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI Sp. J. arch. Paweł Łapacz   arch. Marcin Winkowski ul. Komuny Paryskiej 90   50-452 Wrocław www.lapaczwinkowski.pl				
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTOWANIE I WYKONANIE	mgr inż. Janusz Superson	NUMER UPRAW.	38/87/UW	PODPIS
PROJEKTOWANIE I WYKONANIE	mgr inż. Krystyna Superson	NUMER UPRAW.	597/89/UW	PODPIS
TEMAT	BUDOWA CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPALNIAJĄCYM TOWAROWOŚCIOWYM			
INWESTOR	GMINA OŚCIEŻNA, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6, 54-113 OŚCIEŻNA			
OBIEKT	CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA	BRANŻA	KONSTRUKCJA	NR RYS.
LOKALIZACJA	UL. KRZYWICKA 54-113 OŚCIEŻNA OZ. NR 10551, 10552, 10559 OBRĘB 0001 OŚCIEŻNA	DATA	17.12.2015 r.	K/1
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW	SKALA	1:100	NR STR.