

BILANS MAS ZIEMNYCH - Budowa sieci wodociągowej - Dobramyśl
Sieć wodociągowa

| Węzeł | Objętość wykopu | | | Podsypka | Obsypka - warstwa ochrona rury | Zasypanie wykopu , ponad poziom obsypki do rzędnej terenu (grunt rodzimy z wykopu) | Objętość wykopu hydrant , | OBJĘTOŚĆ WYKOPU CAŁOŚĆ | OBJĘTOŚĆ WYKOPU - SZALUNKI TYPU BOKS | OBJĘTOŚĆ UROBKU DO WYWOZU |
|-------|-----------------|---|---------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | h średnie [m] | szerokość wykopu: d rury + 0,3*2 + 0,1*2 | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| W0 | 1,47 | 0,89 | 63,19 | 4,30 | 16,46 | 42,13 | | 63,19 | 63,19 | 21,06 |
| | 1,43 | 0,89 | 33,98 | 2,38 | 9,10 | 22,34 | | 33,98 | 33,98 | 11,64 |
| | 1,54 | 0,89 | 41,80 | 2,72 | 10,43 | 28,46 | | 41,80 | 41,80 | 13,34 |
| W1 | | | | | | | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| | | | 138,98 | 9,40 | 35,98 | 92,92 | 1,43 | 140,41 | 140,41 | 47,48 |