

BILANS MAS ZIEMNYCH - Budowa sieci wodociągowej w Świerczynie
Sieć wodociągowa

Węzeł	Objętość wykopu			Podsypka	Obsypka - warstwa ochrona rury	Zasypanie wykopu , ponad poziom obsypki do rzędnej terenu (grunt rodzimy z wykopu)	Objętość wykopu hydrant , szer. 0,5m dł. 1 m	OBJĘTOŚĆ WYKOPU - przewiert (wykop początkowy i końcowy)	OBJĘTOŚĆ WYKOPU CAŁOŚĆ	OBJĘTOŚĆ WYKOPU - SZALUNKI TYPU BOKS	OBJĘTOŚĆ UROBKU DO WYWOZU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	h średnie [m]	szerokość wykopu: d rury + 0,3*2 + 0,1*2	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
W0	1,59	0,89	1,98	0,12	0,48	1,37			1,98	1,98	0,61
Pz1	1,58	0,89	25,37	1,61	6,17	17,48			25,37	25,37	7,89
prz						6,14		6,14	6,14	6,14	
prz	1,69	0,89	58,04	3,44	13,19	41,16			58,04	58,04	16,88
Pz2	1,74	0,89	23,32	1,34	5,15	16,73			23,32	23,32	6,59
Pz3	1,73	0,89	92,88	5,38	20,61	66,50			92,88	92,88	26,38
prz						6,55		6,55	6,55	6,55	
prz	1,58	0,89	29,02	1,84	7,05	19,99			29,02	29,02	9,03
W1		0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77		0,77	0,77	0,77
			230,60	13,75	52,64	175,91	0,77	12,69	244,06	244,06	68,14