



Uwaga :

Na odcinku od S2.9 do S2.14 (L=136,50m) kanał
posadawiac na podsypce z piasku dowożonego o gr. 0,15m.
Podsypkę wykonać jednowarstwowo - nie zagęszczac.
Obsypkę kanału wykonać również z piasku dowożonego.

5	Umocnienie wykopu - obudowa systemowa stalowa lub tradycyjne deskowanie
4	Zasyпка z gruntu rodzimego o strukturze piasku - zagęszczac mechanicznie warstwami max. 0,30m w granicy jezdni do ZMP=95% poza granicami jezdni do ZMP=85%
3	Obsypka z gruntu rodzimego o strukturze piasku - zagęszczac ręcznie warstwami max. 0,20m do ZMP=95%
2	Posadowienie przewodu na gruncie rodzimym nienaruszonym z wykonanymi pogłębieniami na złącza
1	Projektowana kanalizacja sanitarna PCW SN8, Ø200mm
L.p.	NAZWA
 ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA KOLEKTOR S E R W I S 64 - 100 LESZNO ul. Grodzka 1 tel/fax (0-65) 528-71-31	
ZAMAWIAJĄCY INWESTOR	
GMINA OSIECZNA	
OBJEKT I TREŚĆ RYSUNKU	
KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYKANALIKAMI W REJONIE ULICY DRZCZKOWSKIEJ W OSIECZNEJ	
POSADOWIENIE KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH - SCHEMAT -	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. M. JANIĄK uprawnienia budowlane nr 1168/88/L specjalność instalacyjno - inżynieryjna członek WOIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IS/1613/01
ASYSTENT	inż. T. RZEŹNIK
ASYSTENT	Ł. JANIĄK
SKALA	NUMER RYSUNKU
—	13.01
DATA OPRACOWANIA	BRANŻA
01.2007	SANIT.
STADIUM	PB
NR OBIEKTU	I