

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : OSIECZNA

KANALIZACJA SANITARNA DLA M. OSIECZNA

Obiekt : Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w rejonie ul. Drzeczowskiej w Osiecznej

Adres : Osieczna

ROBOTY DROGOWE - ROZBIÓRKI I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI KANALIZACJA SANITARNA W REJONIE UL. DRZECZKOWSKIEJ W OSIECZNEJ
--

Inwestor : Gmina Osieczna

Urząd Miasta i Gminy Osieczna; 64-113 Osieczna, ul. Powstańców Wlkp. 6

Oferent :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :
.....

WODACE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie :

Data : / /

Sprawdził :

Data : / /

Inwestor :

Oferent :

Egz. nr :

Budowa: OSIECZNA
KANALIZACJA SANITARNA DLA M. OSIECZNA
Obiekt: Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w rejonie ul. Drzeczowskiej w Osiecznej
Adres: Osieczna

**ROBOTY DROGOWE - ROZBIÓRKI I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
KANALIZACJA SANITARNA W REJONIE UL. DRZECZKOWSKIEJ W OSIECZNEJ**

WŁOŻENIE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)
Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A ROBOTY DROGOWE		
A.I	Roboty rozbiórkowe
A.I.1	- w tym : Rozbiórka nawierzchni asfaltowej
A.I.2	- w tym : Rozbiórka nawierzchni e elementów rozbiwalnych (płyty chodnikowe, drogowe, kostki betonowe, trylinka)
A.I.3	- w tym : Wywóz gruzu
A.II	Odtworzenie nawierzchni
A.II.1	- w tym : Odtworzenie nawierzchni z elementów rozbiwalnych (trylinka, kostka betonowa, płyty chodnikowe i drogowe)
A.II.2	- w tym : Odtworzenie nawierzchni asfaltowej
Razem: ROBOTY DROGOWE	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :	

Inwestor :

Ofertant :

Budowa : OSIECZNA
KANALIZACJA SANITARNA DLA M. OSIECZNA
Obiekt : Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w rejonie ul. Drzeczowskiej w Osiecznej
Adres : Osieczna

**ROBOTY DROGOWE - ROZBIÓRKI I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
KANALIZACJA SANITARNA W REJONIE UL. DRZECZKOWSKIEJ W OSIECZNEJ**

WODACE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)
Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A. ROBOTY DROGOWE

Numer specyfikacji : ST-WO00; RD05
Kod CPV : 45230000-8

A.1. Roboty rozbiórkowe

Numer specyfikacji : ST- RD05
Kod CPV : 45100000-8

A.1.1. Rozbiórka nawierzchni asfaltowej

Numer specyfikacji : ST- RD05
Kod CPV : 45233142-6

1. Pozycja	392,000 m				
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 12 cm - droga powiatowa					
Numer specyfikacji : ST- RD05					
2. Pozycja	171,000 m				
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 10 cm - droga gminna					
Numer specyfikacji : ST- RD05					
3. Pozycja	208,500 m2				
Rozzebranie nawierzchni grubości 20 cm z tłucznia, wykonane mechanicznie - drogi powiatowe					
Numer specyfikacji : ST- RD05					
4. Pozycja	91,500 m2				
Rozzebranie nawierzchni grubości 15 cm z tłucznia, wykonane mechanicznie - drogi gminne					
Numer specyfikacji : ST- RD05					
5. Pozycja	489,600 m2				
Rozzebranie nawierzchni grubości 12 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie - droga powiatowa					
Numer specyfikacji : ST- RD05					
6. Pozycja	365,300 m2				
Rozzebranie nawierzchni grubości 5 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie - drogi gminne					
Numer specyfikacji : ST- RD05					
7. Pozycja	67,500 m				
Rozzebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej					
Numer specyfikacji : ST- RD05					
8. Pozycja	6,090 m3				
Rozzebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu					
Numer specyfikacji : ST- RD05					

ROBOTY DROGOWE - ROZBIÓRKI I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
KANALIZACJA SANITARNA W REJONIE UL. DRZECZKOWSKIEJ W OSIECZNEJA. ROBOTY DROGOWE
A.I. Roboty rozbiórkowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A.I.2. Rozbiórka nawierzchni e elementów rozbielalnych (plyty chodnikowe, drogowe, kostki betonowe, trylinka)

Numer specyfikacji : ST- RD05

Kod CPV : 45233142-6

9. Pozycja	107,600 m2
Rozzebranie chodników (i ew. obrzeży) z płyt betonowych ułożonych na podsypce cem.-piasek.			
Numer specyfikacji : ST- RD05			
10. Pozycja	12,500 m2
Rozzebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm na podsypce cem. piaskowej spoinach wypełnionych piaskiem - trylinka			
Numer specyfikacji : ST- RD05			
11. Pozycja	21,300 m2
Rozzebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane ręcznie			
Numer specyfikacji : ST- RD05			
12. Pozycja	13,000 m2
Rozbieranie nawierzchni z płyt drogowych pełnych			
Numer specyfikacji : ST- RD05			
13. Pozycja	7,500 m2
Rozzebranie nawierzchni grubości 16-20 cm z brukowca, wykonane ręcznie - "kocie łby"			
Numer specyfikacji : ST- RD05			

A.I.3. Wywóz gruzu

Numer specyfikacji : ST- RD05

Kod CPV : 45233142-6

14. Pozycja	144,400 m3
Ładowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3			
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 2 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .			
Numer specyfikacji : ST- RD05			

A.II. Odtworzenie nawierzchni

Numer specyfikacji : ST- RD05

Kod CPV : 45230000-8

A.II.1. Odtworzenie nawierzchni z elementów rozbielalnych (trylinka, kostka betonowa, płyty chodnikowe i drogowe)

Numer specyfikacji : ST- RD05

Kod CPV : 45233142-6

15. Pozycja	161,900 m2
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II			
Numer specyfikacji : ST- RD05			
16. Pozycja	12,500 m2
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, wykonane ręcznie z zagęszczeniem ręcznym warstwy grubości 5 cm po zagęszczeniu			
Numer specyfikacji : ST- RD05			
17. Pozycja	12,500 m2
Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (elementy podstawowe z rozbiórki) - wraz z ew. obrzeżami			
Numer specyfikacji : ST- RD05			

ROBOTY DROGOWE - ROZBIÓRKI I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
KANALIZACJA SANITARNA W REJONIE UL. DRZECZKOWSKIEJ W OSIECZNEJA. ROBOTY DROGOWE
A.II. Odtworzenie nawierzchni

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
18. Pozycja		107,600 m2			
	Chodniki z płyt betonowych układanych na podsypce cem.-pias.z wypełnien.spoim zaprawą cementową lub piaskiem				
	Numer specyfikacji : ST- RD05				
19. Pozycja		21,300 m2			
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej (elementy podstawowe z rozbiórki) - wraz z ew. obrzeżami				
	Numer specyfikacji : ST- RD05				
20. Pozycja		7,500 m2			
	Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego, o wymiarach 16-20 cm - "kocie łby"				
	Numer specyfikacji : ST- RD05				
21. Pozycja		13,000 m2			
	Nawierzchnia z płyt drogowych - materiał z rozbiórki				
	Numer specyfikacji : ST- RD05				

A.II.2 Odtworzenie nawierzchni asfaltowejNumer specyfikacji : ST- RD05
Kod CPV : 45233142-6

22. Pozycja		581,100 m2			
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II				
	Numer specyfikacji : ST- RD05				
23. Pozycja		208,500 m2			
	Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm				
	Numer specyfikacji : ST- RD05				
24. Pozycja		91,500 m2			
	Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm				
	Numer specyfikacji : ST- RD05				
25. Pozycja		489,600 m2			
	Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych sam.samowładowczym 5-10 t , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm /wraz z wykonaniem wiązań międzywarstwowych poprzez skrapianie lepiszczem asf./				
	Numer specyfikacji : ST- RD05				
26. Pozycja		156,000 m2			
	Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych sam.samowładowczym , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm /wraz z wykonaniem wiązań międzywarstwowych poprzez skrapianie lepiszczem asf./				
	Numer specyfikacji : ST- RD05				
27. Pozycja		698,900 m2			
	Doplata za ułożenie geosiatki do nawierzchni drogowych				
	Numer specyfikacji : ST- RD05				
28. Pozycja		698,900 m2			
	Warstwa ścierna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam.samowładowczym 5-10 t , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm /wraz z wykonaniem wiązań międzywarstwowych poprzez skrapianie lepiszczem asf.i regulacja istniejących wzaów/				
	Numer specyfikacji : ST- RD05				

ROBOTY DROGOWE - ROZBIÓRKI I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
KANALIZACJA SANITARNA W REJONIE UL. DRZECZKOWSKIEJ W OSIECZNEJA. ROBOTY DROGOWE
A II. Odtworzenie nawierzchni

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
29. Pozycja		67,500 m	
	Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej (B-15), na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z rozbiórki)				
	Numer specyfikacji : ST- RD05				
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT				

Ofertant :