

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : OSIECZNA

KANALIZACJA SANITARNA DLA M. OSIECZNA

Obiekt : Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w rejonie ul. Drzeczowskiej w Osiecznej

Adres : Osieczna

PRZYKANALIKI SANITARNE W REJONIE UL. DRZECZKOWSKIEJ W OSIECZNEJ

Inwestor : Gmina Osieczna

Urząd Miasta i Gminy Osieczna; 64-113 Osieczna, ul. Powstańców Wlkp. 6

Oferent :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :

.....

WYDACE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom ośn :

Opracowanie :

Data : / /

Sprawdził :

Data : / /

Inwestor :

Oferent :

Egz. nr :

Budowa: OSIECZNA
KANALIZACJA SANITARNA DLA M. OSIECZNA
Obiekt: Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w rejonie ul. Drzeczowskiej w Osiecznej
Adres: Osieczna

PRZYKANALIKI SANITARNE W REJONIE UL. DRZECZKOWSKIEJ W OSIECZNEJ**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g: zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp: % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z: % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A PRZYKANALIKI SANITARNE		
A.I	Roboty przygotowawcze i ziemne
A.I.1	- w tym: Przygotowanie terenu
A.I.2	- w tym: Roboty ziemne
A.II	Roboty montażowe
A.II.1	- w tym: Montaż kanału
A.II.2	- w tym: Montaż studni
Razem: PRZYKANALIKI SANITARNE	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :	

Inwestor :

Ofertant :

Budowa: OSIECZNA
KANALIZACJA SANITARNA DLA M. OSIECZNA
Obiekt: Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w rejonie ul. Drzewczkowskiej w Osiecznej
Adres: Osieczna

PRZYKANALIKI SANITARNE W REJONIE UL. DRZECZKOWSKIEJ W OSIECZNEJWIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)
Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

A. PRZYKANALIKI SANITARNE

Numer specyfikacji : ST-WC00; RZ01; KS04
Kod CPV : 45230000-8

A.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Numer specyfikacji : ST-RZ01
Kod CPV : 45100000-8

A.1.1. Przygotowanie terenu

Numer specyfikacji : ST-RZ01
Kod CPV : 45111000-8

1. Pozycja	409,500 m2
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 20 cm, z przerzutem na hałdę przy granicy robót			
Numer specyfikacji : ST-RZ01			

A.1.2. Roboty ziemne

Numer specyfikacji : ST-RZ01
Kod CPV : 45111200-0

2. Pozycja	130,140 m3
Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,40 -0,60 m3 /grunt kat. I-II/			
Numer specyfikacji : ST-RZ01			
3. Pozycja	297,190 m3
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobywaniem urobku, w gruntach suchych: kat. I-II			
Numer specyfikacji : ST-RZ01			
4. Pozycja	11,210 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,4-0,60 m3 /grunt kat. I-II i samochód do 5 t/			
Numer specyfikacji : ST-RZ01			
5. Pozycja	12,550 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40-0,60 m3 /grunt kat. III-IV i samochód do 5 t/			
Numer specyfikacji : ST-RZ01			
6. Pozycja	5,118 100 m2
Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m			
Numer specyfikacji : ST-RZ01			
7. Pozycja	195,210 m3
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy			

PRZYKANALIKI SANITARNE W REJONIE UL. DRZECZKOWSKIEJ W OSIECZNEJ

A. PRZYKANALIKI SANITARNE
A.I. Roboty przygotowawcze i ziemne

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	metalowej skrzyniowej (boks) Numer specyfikacji : ST-RZ01				
8. Pozycja	114,590 m3 Obsypka - Zасыpywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb. wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka gruntem rodzimym o strukturze piasku z odkładu Numer specyfikacji : ST-RZ01				
9. Pozycja	9,070 m3 Obsypka - Zасыpywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb. wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka piaskiem Numer specyfikacji : ST-RZ01				
10. Pozycja	120,930 m3 Mechaniczne zasypianie wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat. I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami i grub. zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka gruntem rodzimym o strukturze piasku Numer specyfikacji : ST-RZ01				
11. Pozycja	191,810 m3 Ręczne zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb. wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - zasypka gruntem rodzimym o strukturze piasku z odkładu Numer specyfikacji : ST-RZ01				
12. Pozycja	81,900 m3 Rozścielenie humusu - Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, przy gruncie: kat. III - Numer specyfikacji : ST-RZ01				
A.II. Roboty montażowe Numer specyfikacji : ST-RZ01; KS04 Kod CPV : 45230000-8					
A.II.1. Montaż kanału Numer specyfikacji : ST-RZ01; KS04 Kod CPV : 45231000-5					
13. Pozycja	1,050 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm Numer specyfikacji : ST-RZ01; KS04				
14. Pozycja	0,950 m3 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm Numer specyfikacji : ST-KS04				
15. Pozycja	271,000 m Kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych pełnościenne PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy 160 mm, SN 8kN/m2 Numer specyfikacji : ST-KS04				
16. Pozycja	9,500 m Kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych pełnościenne PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy 200 mm, SN 8kN/m2 Numer specyfikacji : ST-KS04				
17. Pozycja	4,000 szt Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm - kolanka i prostowniki				

PRZYKANALIKI SANITARNE W REJONIE UL. DRZECZKOWSKIEJ W OSIECZNEJ

A. PRZYKANALIKI SANITARNE

A.II. Roboty montażowe

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Numer specyfikacji : ST-KS04					

18. Pozycja	5,000 szt
Kaskada 160 - Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wkłaski /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm			
Numer specyfikacji : ST-KS04			

19. Pozycja	4,120 m3
Kaskada - Zasyпка z gruntu stabilizowanego cementem			
Numer specyfikacji : ST- KS04			

A.II.2 Montaż studni

Numer specyfikacji : ST-KS04

Kod CPV : 45231100-6

20. Pozycja	19,000 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych, o średnicy 425 mm, zamknięte teleskopem z pokrywą żeliwną o nośności 40Mg /kinieta z tworzyw sztucznych - 160/400mm - przy wys. studzienki do 2,0 m			
Numer specyfikacji : ST-KS04			
21. Pozycja	2,000 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych, o średnicy 425 mm, zamknięte teleskopem z pokrywą żeliwną o nośności 40Mg /kinieta z tworzyw sztucznych - 160/400mm - przy wys. studzienki ponad 2,0 m			
Numer specyfikacji : ST-KS04			
22. Pozycja	14,000 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych, o średnicy 425 mm, zamknięte stożkiem betonowym z pokrywą żeliwną 12,5T /kinieta z tworzyw sztucznych - 160/400mm			
Numer specyfikacji : ST-KS04			
23. Pozycja	1,000 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych, o średnicy 425 mm, zamknięte stożkiem betonowym z pokrywą żeliwną 12,5T /kinieta z tworzyw sztucznych - 200/400mm			
Numer specyfikacji : ST-KS04			
24. Pozycja	0,002 100 m2
Wzmocnienie wjazdu - układanie obramowania z kostki betonowej typu "POLBRUK" grubości 80 mm, na podsypce cem.-piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (studnie wjezd. asf. i st. Dn 400)			
Numer specyfikacji : ST-KS04			
25. Pozycja	20,000 szt
Dopłata za dodatkowe pierścienie betonowe zabezpieczające wjazdy studni Dn 0,4 m - poza jedniami asf.			
Numer specyfikacji : ST-KS04			
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT			
.....			

Ofertant :